

Przedmiar robót

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
	Prace remontowo - konserwatorskie cerkwi i dzwonnicy w Liskowatam		
1	Wykonanie nowej podłogi		
1.1	Wywiercenie dołów pod pecki	szt	276,00
1.2	Osadzenie szalunku rurowego pod wylanie pecków pod legary	m	138,00
1.3	Pecki pod legary	szt	276,00
1.4	Podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3'cm	m2	43,94
1.5	Podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy następny 1'cm grubości warstwy	m2	43,94
1.6	Ułożenie legarów	m3	3,75
1.7	Montaż nowej podłogi	m2	168,12
1.8	Montaż nowej podłogi w prezbiterium	m2	30,65
1.9	Końkowanie desek podłogowych	szt	336,00
1.10	Ocyklinowanie posadzek z desek	m2	168,12
1.11	Olejowanie posadzek z desek	m2	168,12
1.12	Impregnacja solowa elementów drewnianych	m2	314,79
2	DZWONNICA		
3	Fundamenty		
3.1	Pogłębienie (podbicie) istniejących fundamentów, z kamienia, wykonanie wykopu odcinkami do 1'm podmurowanie, ułożenie poziomej izolacji z 2 warstw papy i podklinowanie (poz 9)	m3	3,48
3.2	Oczyszczanie ścian fundamentowych z usunięciem słabo przylegających fragmentów zewn. kamienia i zaprawy	m2	8,40
3.3	Naprawa pow. murów z kamienia łamanego miękkiego przez wstawienie brakujących elementów	miejsce	12,00
3.4	Uszczelnienie gruntowanie muru bez hydroizolacji preparatem KIESOL oraz szlamem wodoszczelnym SUFLATEX-SCHLAMME	m2	16,80
3.5	Wyrównanie ściany fundamentowej zaprawą DICHTSPACHTEL	M2	16,80
3.6	Wykonanie fasety uszczelniającej, o promieniu 5'cm na styku fundamentu i ściany zaprawą DICHTSPACHTEL	mb	14,00
3.7	Uszczelnienie od zewnątrz - nałożenie masy bitumiczno - polimerowej K2 DICKBESCHICHUNG - dwie warstwy	m2	16,80
3.8	Ułożenie folii	m2	16,80
3.9	Zasypanie wykopów z ubiciem	m3	15,84
4	Elewacja		
4.1	Odbicie tynków zewnętrznych	m2	83,81
4.2	Przemurowanie uszkodzonych ścian ceglanych-20%	m2	6,75
4.3	Naprawa pow. murów z kamienia łamanego miękkiego przez wstawienie brakujących elementów	miejsce	8,00
4.4	Czyszczenie strumieniowo-ściernie ścian	m2	83,81
4.5	Gruntowanie, zabiegi antysolejne preparatem SUFLATEX-FLUSSIG	m2	83,81
4.6	Gruntowanie zabiegi przeciw grzybom preparatem ADOLIT M FLUSSING	m2	83,81
4.7	Uszczelnienie wykonanie jednego cyklu krzemianowania preparatem KIESOL oraz szlamem SUFLATESCHLAMME	m2	83,81
4.8	Przygotowanie podłoża pod tynki, warstwa szcpejna, ręczne wykonanie obrzutki Vorspritzmortel ręcznie nakładanie zaprawy kryjąco	m2	19,69
4.9	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, Sanierputz-WTA	m2	19,69
4.10	Tynki zewnętrzne wapienne	m2	64,13
4.11	Wykończenie powierzchni, wykonanie warstwy nawierzchniowej, szpachlowanie szpachlą mineralną FEINPUTZ gr. 3 mm	m2	83,81
4.12	Wykończenie powierzchni, gruntowanie ścian i sufitów pod powłoki malarskie farbą HYDRO-TIFENGRUND	m2	83,81
4.13	Wykończenie powierzchni, wykonanie powłoki malarskiej 2-krotne, malowanie farbą silikonową SILICONFARBE SF	m2	83,81
5	Dach		
5.1	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2	10,30
5.2	Wymiana elementów dachów, murlaty robocizna i praca sprzętu	m	14,20
5.3	Wymiana elementów dachów, murlaty, materiały	m3	0,32
5.4	Wymiana elementów dachów, krokiew robocizna i praca sprzętu	m	32,40
5.5	Wymiana elementów dachów, krokiew materiały	m3	0,32
5.6	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej	m2	10,30
5.7	Impregnacja elementów drewnianych	m2	42,73
5.8	Membrana dachowa	m2	10,30
5.9	Krycie dachu blacha ocynkowana	m2	10,30
5.10	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej	m2	9,14
6	Latarnie		
6.1	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2	6,46
6.2	Rozbiórka konstrukcji ciesielskiej, nie przeznaczonej do ponownego montażu	m3	0,15
6.3	Remont latarni z drewna wraz z podwalinką i słupami	szt	3,00
6.4	Krzyżyny stałe dla wież cebulowych i kopulastych	m	10,50
6.5	Odeskowanie powierzchni cebulastych	m2	3,54
6.6	Izolacja z membrany dachowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej	m2	3,54
6.7	Kula montaż	szt	3,00
6.8	Krycie wież i kopuł blacha cynkowa zwykła	m2	6,46
6.9	Demontaż konserwacja krzyży i ponowny montaż	szt	3,00